

Numer zapytania	Z7/2114/1/aktualizacja1
Tytuł zapytania	Modernizacja instalacji oświetleniowej magazynu kruszyw w Warszawie
Kupiec prowadzący:	Stemplowski, Piotr
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Stemplowski, Piotr
Data złożenia:	2025-06-11 08:40:23
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-06-06 09:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-06-17 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-06-17 12:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej na:

Modernizację instalacji oświetleniowej magazynu kruszyw. Zakres prac do zrealizowania, dot. modernizacji instalacji oświetleniowej magazynu kruszyw, bocznicy oraz przejazdu kolejowego w Warszawie:

1. Przebudowa układu zasilania oświetleniem w trafostacji ST02:

- Wydzielenie istniejącego obwodu sterowania oświetleniem – zabudowa sterowania za pomocą zegara astronomicznego dwukanałowego wraz z zabezpieczeniami i sterowaniem trybem pracy (auto/man/off),
- Montaż zabezpieczeń kabla ziemnego modernizowanej instalacji oświetleniowej,

2. Usunięcie oraz utylizacja 11 szt. słupów oświetleniowych , wraz z mufowaniem kabli zasilających,

3. Budowa linii kablowych metodą ręczną wykopową ze względu na obecność nie zewidencjonowanego uzbrojenia terenu, na trasie od lampy nr 3 do lampy nr 6, ułożenie bednarki uziemiającej,

4. Budowa nowego złącza kablowego w miejscu wyjścia z ziemi obecnego kabla zasilanego (lampa nr 3) ze stacji transformatorowej ST02, z niezależnym sterownikiem astronomicznym dwukanałowym, zabezpieczeniami i sterowaniem auto/man/off,

5. Budowa nowych linii kablowych umożliwiających bezkolizyjny transport oraz rozładunek:

- Zasilanie dwóch nowych słupów oświetleniowych na środku placu, budowa złącz kablowych z zabezpieczeniami, kable ziemne 2xYKY 5x6mm³ w rurach osłonowych,
- Zasilanie przejazdu kolejowego oraz bocznicy kolejowej z podziałem na część prawą oraz lewą patrząc od przejazdu, kabel ziemny 5x6mm³ w rurze osłonowej,
- Zasilanie kamer na słupach nr 4 oraz 5 kablem ziemnym 5x2,5mm² z ZK przy lampie nr 3,
- Do zasilania bocznicy kolejowej nie objętej ofertą, wykorzystana zostanie obecna napowietrzna linia kablowa.

6. Budowa dwóch nowych słupów oświetleniowych na środku placu o wysokości min 15m, zapewniających oświetlenie całego terenu.

7. Wykonanie projektu oświetlenia placu magazynowego kruszyw, dobór lamp. Lampy przemysłowe LED z gwarancją min. 7 lat – projekt do akceptacji Zleceniodawcy.

8. Montaż nowego słupa w zastępstwie słupa nr 3, o wysokości 15m z fundamentem i barierą ochronną – słup będzie wykorzystany do przejścia napowietrznego kablami teletechnicznymi

9. Montaż fundamentów oraz barier zabezpieczających do słupów nr 3, 4 oraz 5 – teren pracy ładowarki kołowej,

10. Wymiana 5 szt. lamp na przejeździe kolejowym, lampy przemysłowe LED z gwarancją min. 7 lat – sterowanie za pomocą zegara astronomicznego,

11. Wymiana wszystkich zacisków kablowych zasilających lampy oraz naprawa linii napowietrznej,

12. Budowa linii teletechnicznej na trasie:

- Sterówka (szafa IT) - słup ośw. nr 3, światłowód jednomodowy 6 włókien (zapas 20mb po stronie ZK), kabel STP kat. 5e w żeluzie (zapas 20mb po stronie ZK),
- Sterówka (szafa IT) - słup ośw. nr 4, światłowód jednomodowy 6 włókien (zapas 20mb po stronie ZK), kabel STP kat. 5e w żeluzie (zapas 20mb po stronie ZK),
- Sterówka (szafa IT) - słup ośw. nr 5, światłowód jednomodowy 6 włókien (zapas 20mb po stronie ZK), kabel STP kat. 5e w żeluzie (zapas 20mb po stronie ZK),

13. Wykonanie pomiarów instalacji oraz odbiór.

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Tel.: +48 697 032 144

E-mail: grzegorz.chrabaszcz@dyckerhoff.com

Termin prac:

Lipiec-Sierpień 2025 rok.

Lokalizacja:

03-191 Warszawa,

ul. Spedycyjna 10.

Informujemy również, iż ostateczne negocjacje będziemy prowadzić tylko z wybranymi oferentami.

Zastrzegamy, że postępowanie przetargowe może zakończyć się w każdym czasie bez podania przyczyny.

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zlecenia będzie podpisanie umowy.

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Lampy - przejazd kolejowy 2.jpg
2.	Lampy - przejazd kolejowy 1.jpg
3.	Magazyn kruszyw (1).jpg
4.	Magazyn kruszyw (2).jpg
5.	Magazyn kruszyw (3).jpg
6.	Magazyn kruszyw (4).jpg
7.	Magazyn kruszyw (5).jpg
8.	Spedycyjna - koncepcja modernizacji oświetlenia — v4.jpg
9.	Widok - słup nr 3.jpg
10.	Widok - sterówka.jpg
11.	Widok - węzeł betoniarski, lampa nr 3 za torami.jpg
12.	Zasilanie ośw_ w trafostacji ST02.jpg
13.	Bocznica kolejowa - lewa strona.jpg
14.	Bocznica kolejowa - prawa strona.jpg
15.	Zalacznik2-Klauzuladotyczacawzajemnegopowierzeniadanych(1).pdf
16.	Zalacznik3_ZasadyfunkcjonowaniefirmobcychnaterenieDyckerhoffPolska(1).pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Modernizacja instalacji oświetleniowej magazynu w Warszawie		1	usługa	Wszystkie

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.8	Tak	Zwyżkowy	Tak
2.	Czas wykonania usługi	0.2	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie