Numer zapytania	Z29/5/2
Tytuł zapytania	Prace remontowe na bocznicy kolejowej w Nowinach (Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.)
Kupiec prowadzący:	Witos, Arkadiusz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Witos, Arkadiusz
Data złożenia:	2024-03-25 15:35:15
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-03-27 15:32:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-04-02 15:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-03-28 15:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

W wyniku otwarcia nadesłanych ofert stwierdzono niewielkie różnice w wartości otrzymanych ofert. DLATEGO TEŻ FIRMA DYCKERHOFF POLSKA SP. Z O.O. PROSI O PRZESŁANIE OSTATECZNEJ OFERTY!!!!

Zapytanie ofertowe NR

Prace remontowe na bocznicy kolejowej w Nowinach.

1. **Przedmiot zapytania ofertowego**

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wykonanie prac remontowych na bocznicy kolejowej w Nowinach.

Prace objęte zakresem zapytania ofertowego wynikają z corocznego przeglądu i badania rozjazdów, torów, przejazdów, podtorzy i przecinek międzyrozjazdowych na bocznicy kolejowej Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. w Nowinach z dnia 31.05.2023. wykonanego przez Inspektora mgr inż. Edwarda Kowalika.

2.Zakres prac i zakres oferty

Zakres prac i zakres oferty:

1. Rozjazd nr 101 - wykonanie regulacji w planie i profilu na całej długości, wraz z odwodnieniem rozjazdu.
2. Rozjazd nr 102 – wykonanie podbicia rozjazdu, oczyszczenie klatek między rozjazdami z błota
3. Rozjazd nr 103 – wykonanie podbicia styku przediglicowego
4. Rozjazd nr 104 – wykonanie podbicia styków, wymiana pojedynczych podrozjezdnic 2x2,40, 2x2,60, 2x4,20, oraz 2 x 3,20
5. Rozjazd nr 105 – dokręcić pojedyncze wystające wkręty
6. Rozjazd nr 106 – wykonanie podbicia styków, ze względu na zużycie pionowe dzioba należy dokonać regeneracji krzyżownicy
7. Rozjazd nr 107 – wykonanie wymiany pojedynczych podrozjezdnic 2x3,60, wykonanie napawania

krzyżownicy o zużyciu pionowym do 4 mm,
8. Rozjazd nr 110 – wykonanie wymiany pojedynczych podrozjezdnic 2x4,60, zakonserwowanie zamknięcia nastawczego,
9. Rozjazd nr 120- wykonanie wymiany pojedynczych podrozjezdnic 1x2,80, 1x3,20, 1x3,00, zakonserwowanie rozjazdu
10. Rozjazd nr 134- uzupełnienie pękniętych pierścieni sprężystych, ze względu na spływy wykonanie reprofilacji prawej iglicy.
11. Rozjazd nr 138 – wykonanie wymiany pojedynczych podrozjezdnic 3x3,80, 3x3,20, 2x,2,80, oraz 2x3,60. Konserwacja rozjazdu
12. Rozjazd nr 151 – wykonanie oczyszczenia styku przediglicowego i podbicie styku, uzupełnienie tłucznia
13. Rozjazd nr 161 – wykonanie regulacji rozjazdu w profilu
14. Tor nr 82 – w km. 1.620 do 1.670 za obiektem mostowym tor do regulacji w profilu. Dokonać podbicia toru w/w lokalizacji wraz z uzupełnieniem podsypki tłuczniowej oraz wykonania dostosowania niwelety do przyległych odcinków toru. Przed rozjazdem nr 2 dokonać podbicia styków na złączach szt. 2.
15. Tor nr 113A – ze względu na zużycie boczne główki szyny i wartość prześwitu toru do +30 mm dokonać obrócenia szyny na długościach 3x30 m w toku prawym w km 0,300 do 0,400 ponadto zlikwidować wychlap w torze przed bramą wjazdową do Zakładu na długości 8 podkładów.
16. Tor nr 102 - pomiędzy rozjazdem nr 151 a rozjazdem 120 występuje potrzeba wymiany pojedynczych podkładów drewnianych ilości 26 szt. które posiadają ślady murszu, spękania oraz wgniecenia podkładek podszynowych.
17. Tor nr 601 – przed rozładunkiem węgla pod płytami wymienić 1 szt. zespołu.
18. Podtorze

- Tor 601 usunąć chwasty na długości 50 m przed kozłem oporowym, za stacją wyładunku węgla dokonać wymiany zniszczonego zespołu podkładów drewnianych praz na dwóch stykach podzłączowych

Tor 113 A przed rozjazdem nr 101 dokonać wymiany 10 szt. uszkodzonych podkładów drewnianych

1. Przejazdy

- Tor nr 113 A wykonać obniżenie płyt przejazdowych poprzez ich demontaż i oczyszczenie z błota, obniżenie dotyczy 3 szt. płyt środkowych.

Proszę sporządzić zestawienie w Excellu na poszczególne pozycje zapytania (wartości w PLN). Na końcu proszę wpisać wartość łączną za całość robót.

Wszystkie materiały potrzebne do wykonania prac dostarcza wykonawca usługi.

Uwaga:

Wszystkie podkłady kolejowe pozyskane w trakcie wymiany na nowe stanowią odpad będący własnością Wykonawcy. W ramach ceny ofertowej należy ująć koszt utylizacji starych podkładów kolejowych.

3.Harmonogram wykonania prac

Planowany termin wykonania zadania:

od **1.04.2024** do **30.06.2024.**

4. Termin i sposób składania ofert

Oferta powinna zawierać:

- kosztorys szczegółowy z ceną w rozbiciu na poszczególne punkty zapytania (w załączniku: Zakres prac i wartości pozycji).

- termin realizacji

- warunki płatności

- gwarancję jakości

- łączną wartość usługi netto

Ofertę proszę złożyć na platformie zakupowej

Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.

Link: https://www.dyckerhoff.pl/platforma-zakupowa

W tytule proszę podać:

Zapytanie ofertowe

Prace remontowe na bocznicy kolejowej w Nowinach

Oferent obowiązany jest udokumentować doświadczenie w realizacji prac w analogicznym zakresie np. w formie referencji. Nadzór nad pracami powinna sprawować osoba z odpowiednimi uprawnieniami.

Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej !!!

Złożenie oferty po terminie jednoznacznie wyklucza oferenta z udziału w konkursie ofertowym.

5. Informacje dodatkowe

Firma Obca pracująca na obszarze Cementowni Dyckerhoff Polska w Nowinach będzie zobowiązana do:

1. Przestrzegania zasad funkcjonowania firm obcych na terenie cementowni Dyckerhoff Polska opisanych w instrukcji w załączniku nr 2.
2. Utrzymywania oraz pozostawienia porządków na obiektach objętych w/w zakresem remontowym w czasie oraz po wykonaniu prac.
3. Przedstawienia warunków gwarancyjnych na w/w prace.
4. Zapewnienia przez co najmniej 72 godziny obsługi technicznej podczas rozruchu urządzeń po remoncie.
5. Dostarczenia listy pracowników z załączonymi (Formularz w załączniku nr 4):
    a. Aktualnymi badaniami lekarskimi;
    b. Aktualnymi potwierdzeniami szkoleń BHP;
    c. Niezbędnymi uprawnieniami i kwalifikacjami do wykonywania prac wynikających z umowy;
    d. **Uprawnienia energetyczne dla prac związanych z eksploatacją (obsługa, konserwacja, remonty, montaż i prace kontrolno-pomiarowe).**

6.Dane kontaktowe

W przypadku konieczności uzupełnienia informacji dotyczącej zapytania ofertowego prosimy o kontakt:

Sprawy techniczne:

Grzegorz Nowakowski

Tel.: +48 41 346 6410

Mobil: +48 661 947 554 e-mail: grzegorz.nowakowski@dyckerhoff.com

Ważne informacje uzupełniające do przetargu ofertowego z którymi należy się zapoznać:

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2020 r. ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. z 2019r. poz. 1649) informujemy, że: Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Nowinach przy ul. Zakładowej 3, 26-052 Nowiny, posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu Załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia: 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014r z późniejszymi zmianami).

Załączamy link do ogólnie przyjętego Kodu Postępowania w Koncernie Buzzi Unicem SpA. Wnosimy o zapoznanie się i jego przestrzeganie w relacjach biznesowych z Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.

https://www.dyckerhoff.pl/kodeks-postepowania

7.Załączniki

- Załącznik 1 – Ogólne warunki zakupu Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.;
- Załącznik 2 – Zasady funkcjonowania firm obcych na terenie Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.
- Załącznik 3 – Klauzula dotycząca wzajemnego powierzenia danych
- Załącznik 4 – Wykaz pracowników i środków transportu
- Załącznik 5 – Plan schematyczny bocznicy kolejowej
-Załącznik 5 - Zakres prac i wartości pozycji

Z poważaniem

Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Załącznik _Zasady funkcjonowania firm obcych.docx
2.	Załącznik 1_Warunki zakupu Dyckerhoff Polska Sp_ z o_o.pdf
3.	Załącznik_F_Wykaz pracownicy i środki transportu.docx
4.	Przykład_Umowy_Realizacyjnej_DP.doc
5.	Załącznik _Klauzula dotycząca wzajemnego powierzenia danych.docx
6.	Plan schematyczny bocznicy kolejowej Nowiny _ 2023.pdf
7.	Zalacznik2-Klauzuladotyczacawzajemnegopowierzeniadanych (1).pdf
8.	Zalacznik3_ZasadyfunkcjonowaniafirmobcychnaterenieDyckerhoffPolska (1).pdf
9.	Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Dostaw i Usług Dyckerhoff Polska.pdf
10.	Zakres prac i wartości pozycji.xlsx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Prace remontowe na bocznicy kolejowej w Nowinach (Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.)		1	szt.	Wszystkie

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.5	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin dostawy	0.25	Tak	Zniżkowy	Nie
3.	Gwarancja	0.25	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie