Numer zapytania	Z135/6/1
Tytuł zapytania	Wymiana cargi wylotowej końcowej o wym.zew. 4480 X 1400 gr 40 mm Piec nr 1
Kupiec prowadzący:	Palmowski, Jacek
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2025-01-15 15:28:54
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-01-15 17:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-01-24 09:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-01-23 16:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Zapraszamy do skladania ofert na **Wymiana cargi wylotowej końcowej o wym.zew. 4480 X 1400 gr 40 mm Piec nr 1.**

1. Zakres oferty:

a) Prace demontażowe :

- demontaż górnej części głowicy pieca, elementów chłodzenia - część stalowa , dźwig

- trasowanie i cięcie cargi w odległości 1400 mm od początku

- demontaż cargi wraz elementem uszczelnienia , dźwig

- demontaż elementów uszczelnienia ze starej cargi – cięcie i palenie

b) Prace montażowe :

- montaż nowej cargi w elemencie uszczelnienia , spawanie zabezpieczeń wg „rysunek 1”

  centrowanie

- Montaż cargi wraz z zamontowanym uszczelnieniem na piecu , dźwig

- Montaż górnej części głowicy , dźwig

- Centrowanie uszczelnienia , pomiary

- Centrowanie cargi , pomiary

- Przygotowanie cargi do spawania

- Spawanie , obrót pieca ,

- kontrola spawu, pomiary końcowe , obrót pieca

- montaż pozostałej armatury uszczelnienia i chłodzenia

- spawanie wewnętrznych pierścieni oporowych – 2 szt

Wymagane doświadczenie w spawania carg pieców obrotowych w ostatnich 5 latach

2. Harmonogram wykonania prac / Wymagana data dostawy
Planowany termin dostawy, montażu i uruchomienia 14.02.2025

3. Termin składnia oferty
Termin składania ofert: do 24-01-2025 godz. 9:00

Wymagana wizja lokalna. Oferty bez wizji lokalnej ne będą rozpatrywane

4. Dane kontaktowe
Dodatkowe informacje oraz wymagana dokumentacja
inż. Grzegorz Mojecki
tel. +48 667 636 659
tel. +48 41 3466040
E-mail: grzegorz.mojecki@dyckerhoff.pl
Sprawy handlowe:
Jacek Palmowski
tel. +48 41 346 65 22
tel. +48 697 032 143
E-Mail: jacek.palmowskl@dyckerhoff.com

5. Adres instalacji
Dyckerhoff Polska sp. z o.o., Cementownia Nowiny
ul. Zakładowa 3,
26-052 Nowiny, Polska

W załącznikach rysunki techniczne.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	rysunek1.pdf
2.	piecwyl(2).TIF
3.	Carga Nowiny Wylot.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Zapraszamy do skladania ofert na Wymiana cargi wylotowej końcowej o wym.zew. 4480 X 1400 gr 40 mm Piec nr 1.		1	szt.	Piecowe

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie