Numer zapytania	Z22/976/1
Tytuł zapytania	Remont zimowy linii wypału klinkieru nr 2 w zakresie wymiany materiałów ogniotrwałych na terenie Dyckerhoff Polska sp. z o.o. w Nowinach
Kupiec prowadzący:	Kubicki, Paweł
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2025-09-12 16:15:21
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-09-15 11:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-09-26 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-09-23 12:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Szanowni Państwo

Zapraszamy do przedstawienia ofert na remont zimowy linii wypału klinkieru nr 2 w zakresie remontu materiałów ogniotrwałych na terenie Dyckerhoff Polska sp. z o.o. w Nowinach:

Zakres Prac

Piec obrotowy 2:

Wymiary:

długość 64 mb ,

średnica 4,6 m ,

wylot z pieca śr. 4,4m na długości 1,6mb oraz stożek 0,8 mb

1. Wymiennik ciepła, komora wzniosu, cyklony, przesypy, itp.

- prace wyburzeniowe materiałów ogniotrwałych -około 75 ton,

- zabudowa betonu izolacyjnego metodą nakładania ręcznego- około 50 ton,

- zabudowa betonu żaroodpornego wylewanego w polach- około 35 ton,

- podczas prac montaż kotw ceramicznych.

2. Piec obrotowy,

- oczyszczenie wnętrza pieca z napieku- około 40 m.b.

- usunięcie napieku z pieca poprzez zsyp zamontowany na włazie pieca-na samochód

samowyładowczy (zsyp i samochód zabezpiecza Zleceniobiorca) miejsce rozładunku wskaże Zleceniodawca,

- wykonanie nawiertów cegły co 90^0 na długości pieca- co 1metr, (przygotowanie raportu- Zleceniobiorca),

- wyburzenie cegły z pieca na wskazanym odcinku(około 50mb),

- usunięcie cegły z pieca poprzez zsyp zamontowany na włazie pieca-na samochód samowyładowczy (zsyp i samochód zabezpiecza Zleceniobiorca) miejsce rozładunku wskaże Zleceniodawca,

- transportowany materiał należy sortować według gatunków,

- pancerz pieca musi zostać oczyszczony ze zgorzeliny, która powstała pomiędzy cegłą a płaszczem pieca ze spalania paliw alternatywnych itp.. (młotki elektryczne, pneumatyczne lub piaskowanie),

- nową cegłę układać na cargach podpierścieniowych oraz innych wskazanych miejscach na mokro (około 15 m.b.), pozostała część na sucho,

3. Chłodnik rusztowy,

- zabezpieczenie rusztu stałego i ruchomego, tak aby nie uszkodzić płyt (na całym ruszcie należy położyć folię budowlaną i płyty OSB,

- wyburzenie uszkodzonych żarobetonów w chłodniku (26m²),

- wyburzenie uszkodzonego naroża (bulnosu),

- przygotowanie i montaż szalunków, dylatacji do żarobetonów wylewanych,

- wylewanie betonu izolacyjnego wyburzonych pól,

- wylewanie żarobetonów,

- wymiana uszkodzonych żarobetonów na ścianach bocznych chłodnika,

Do wszystkich prac na wysokościach musi zostać użyty specjalistyczny sprzęt - podesty, rusztowania, pracownicy przeszkoleni do wykonywania prac na wysokości.

Wszelkie rusztowania, podesty oraz uprzęże i liny dla pracowników muszą posiadać odpowiednią homologacje.

Pracę będą wykonywane wspólnie z firmą wykonującą naprawy mechaniczne - wymagana współpraca na obiekcie z zachowanie zasad BHP

Do pieca musi być zamontowany podest wjazdowy - po stronie Zleceniobiorcy.

Prace, których nie można wycenić lub rozliczyć wg. powyższych schematów - będą rozliczane wg. - stawki RBH.

4. Wymagania dla firm

a. cały obiekt do remontu - linia technologiczna - będzie przekazana protokołem - firma wykonująca remont odpowiada za wszelkie prace na całym obiekcie2zabezpieczenie stanu osobowego w takiej ilości żeby dotrzymać terminu oddania prac

z tym, że 50 % murarzy "białych" ze stażem w firmie

b. referencje z ostatnich 5 lat z minimum 2 różnych firm - prace z mat. ogniotrwałymi

c. zabezpieczenie w osoby z uprawnieniami "alpinistycznymi" do prac wyburzeniowych oraz oczyszczenia z napieku wymiennika ciepła

d. pełne zabezpieczenie socjalne - cementownia nie dysponuje szatniami oraz innymi pomieszczeniami gospodarczymi

e. zabezpieczenie rusztowań, przegród, podestów i wszystkich innych zabezpieczeń BHP niezbędnych do wykonania zadania

f. podesty wjazdowe do pieca - przygotowane do transportu materiałów

g. rury zsypowe z pieca - wywóz gruzu z pieca

h. wygrzewania betonów na komorze wlotowej oraz chłodniku rusztowym (palniki, paliwo, sterowanie, nadzór - reżim krzywej wygrzewania)

5. Sprzęt:

- samochód ciężarowy do transportu gruzu

- 2 szt wózki widłowe do transportu materiałów - magazyn-plac budowy oraz transport na podeście palacza

- 2 szt maszyny burzące typu "BROKK" lub podobne - jedna w stanie gotowości (na zakładzie) w przypadku awarii

- 2 szt maszyny transportowe typu "BOBCAT" lub podobne - jedna w stanie gotowości (na zakładzie) w przypadku awarii

- zapewnienie zwyżki do montażu i demontażu włazów na piecu zapewnienie dźwigu do transportu urządzeń (wózki transportowe, BROKK i BOBCAT) na podest palacza

- zapewnienie wszystkich innych narzędzi (piły, betoniarki, mieszarki itp.) niezbędnych do wykonania zadania

- kombajn do układania cegły (motoring)

6. Uwagi:

Zakres prac jest orientacyjny, który może ulec zmianie po inspekcji przedremontowej lub w trakcie trwania prac, w związku z powyższym należy podać cenę jednostkową za wykonywane prace (plik excel),

Planowany postój pieca od 30.12.2025,

Podać szacowany czas wykonywania elementów składowych zakresu remontu budowlanego,

Termin składania ofert: 26.09.2025 do g. 14:00

Planowany postój pieca od 15.12.2025 - termin może ulec zmianie.

Osoby kontaktowe

sprawy technicznie

Dariusz Sokołowski

e-mail: dariusz.sokolowski@dyckerhoff.pl

+48 41 346-61 64

Jarosław Sokołowski

e-mail: jaroslaw.sokolowski@dyckerhoff.pl

+48 41 346-62 37

sprawy handlowe

Pawel Kubicki

Kierownik dz. Zakupów|Head of Procurement Department

Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.

Zakladowa 3, 26-052 Nowiny, Poland

Phone.: +48 41 346 64 85; Mobile: +48 722 222 650

e-mail: pawel.kubicki@dyckerhoff.pl

Oferty należy składać za pomocą pomocą platformy Logintrade wypełniając formularz ofertowy oraz dodatkowo załączając wypełniony załączony plik ofertowy "Remont Pieca 2025_formularz ofertowy_PO2"

Zamawiający dopuszcza oferty częściowe (piec / pozostałe elementy instalacji).

Informujemy również, iż ostateczne negocjacje będziemy prowadzić tylko z wybranymi oferentami

Zastrzegamy prawo do podziału przedmiotu zamówienia i wyboru więcej niż jednego dostawcy.

Zastrzegamy, że postępowanie przetargowe może zakończyć się w każdym czasie bez podania przyczyny.

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zlecenia będzie podpisanie umowy.

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny

Ważne informacje uzupełniające do przetargu ofertowego z którymi należy się zapoznać:
W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2020 r. ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. z 2019r. poz. 1649) informujemy, że: Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Nowinach przy ul. Zakładowej 3, 26-052 Nowiny, posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu Załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia: 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014r z późniejszymi zmianami).
Załączamy link do ogólnie przyjętego Kodu Postępowania w Koncernie Buzzi Unicem SpA. Wnosimy o zapoznanie się i jego przestrzeganie w relacjach biznesowych z Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.
https://www.dyckerhoff.pl/kodeks-postepowania
Adres dostaw:

Dyckerhoff Polska sp. z o.o., Cementownia Nowiny
Ul. Zakładowa 3, 26-052 Nowiny, Polska

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Zalacznik2-Klauzuladotyczacawzajemnegopowierzeniadanych.pdf
2.	Zalacznik1-WarunkizakupuDyckerhoffPolskaSp_zo_o.pdf
3.	Zalacznik3_ZasadyfunkcjonowaniafirmobcychnaterenieDyckerhoffPolska.pdf
4.	Remont Pieca 2025_formularz ofertowy_PO2.xls

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wyburzenie napieku z pieca_	ind_1	1	mb	Wszystkie
2.	Wyburzenie cegły z pieca	ind_1	1	mb	Wszystkie
3.	Wymurowanie pieca cegłą	ind_1	1	mb	Wszystkie
4.	Wyburzenia żarobetonów (wymiennik)	ind_1	1	tona	Wszystkie
5.	Wylanie żarobetonów (wymiennik)	ind_1	1	tona	Wszystkie
6.	Wyburzenia kształtek wysokoglinowych (wymiennik)	ind_1	1	tona	Wszystkie
7.	Wymurowanie kształtek wysokoglinowych (wymiennik)	ind_1	1	tona	Wszystkie
8.	Wyburzenia żarobetonów (chłodnik)	ind_1	1	tona	Wszystkie
9.	Wylanie żarobetonów (chłodnik)	ind_1	1	tona	Wszystkie
10.	Wyburzenia kształtek wysokoglinowych (chłodnik)	ind_1	1	tona	Wszystkie
11.	Wymurowanie kształtek wysokoglinowych (chłodnik)	ind_1	1	tona	Wszystkie
12.	Wyburzenie oraz zamurowanie drzwi wejściowych do pieca_	ind_1	1	szt.	Wszystkie
13.	Wygrzewanie betonów na wymienniku ciepła (cena za dobę)	ind_1	1	doba	Wszystkie
14.	Prace dodatkowe - stawka za rbh	ind_1	1	rbg.	Wszystkie

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie