Numer zapytania	Z30/6/1
Tytuł zapytania	Modernizacja linii 110 kV Radkowice - Nowiny II na podstawie przedstawionej inwentaryzacji
Kupiec prowadzący:	Palmowski, Jacek
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2024-04-16 14:33:04
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-04-16 16:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-05-10 15:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-05-06 15:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Dyckerhoff Polska sp. z o. o. (Cementownia Nowiny), zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług w następującym zakresie:

„Modernizacja linii 110 kV Radkowice - Nowiny II na podstawie przedstawionej inwentaryzacji”

Zakres / Przedmiot

Przedmiotem postępowania jest wymiana izolatorów oraz zabudowa nowych łańcuchów izolatorowych w linii napowietrznej 110 kV relacji Radkowice - Nowiny 2 tor 1 oraz tor 2

1. **Wymianie podlegają**:

Izolatory porcelanowe LPZ 75/27 na izolatory kompozytowe w ilości 33 sztuk.

Nowo zabudowane izolatory muszą spełniać wymagania jak dla III strefy zabrudzeniowej tj.:

- znamionowa droga upływu 3230 mm.
- należy zastosować izolatory gniazdowe o długości montażowej 1240mm.
- izolatory mają mieć wartość obciążenia probierczego w próbie wyrobu: RTL=80kN
- materiał izolatorów – guma silikonowa LSR
- zainstalowane izolatory mają spełniać wymagania zawarte w PN-EN 61109:2010

Rekomendowane izolatory to izolatory firmy ZAPEL i LAPP – prosimy o załączenie do oferty kart katalogowych proponowanych w ofercie izolatorów

2.) Należy dokonać zabudowy nowych łańcuchów izolatorowych w czterech sekcjach odciągowych.

- Sekcja 3-5 Linia 110 kV Radkowice – Nowiny 2 tor 1

- Sekcja 5-8 Linia 110 kV Radkowice – Nowiny 2 tor 1
- Sekcja 3-5 Linia 110 kV Radkowice – Nowiny 2 tor 2
- Sekcja 5-8 Linia 110 kV Radkowice – Nowiny 2 tor 2

1. Łańcuch izolatorowy ŁO2 w ilości – 24 szt.
2. Łańcuch izolatorowy ŁP2 w ilości – 18 szt.

Dla łańcuchów izolatorowych od strony napięciowej zastosować pierścieniowy osprzęt łukoochronny, natomiast od strony uziemionej typu rożkowego, jako elementy łańcucha izolatorów.

1. **Należy wykonać regulację zwisów.**
2. **Należy wykonać wymianę nowych mostków podłużnych na 6 słupach mocnych w ilości 9 sztuk.**
3. **Należy wykonać wymianę uchwytów odciągowych zaprasowywanych w ilości 12 sztuk.**
4. **Należy zutylizować zdemontowane izolatory porcelanowe.**

W sprawach technicznych prosimy o kontakt z:

Michał Korba

+48 41 346 66 76

email: michal.korba@dyckerhoff.com

Warunki ogólne składana ofert:

Oferty składane bez odbycia wizji lokalnej na terenie obiektu będą odrzucane!

Pełna inwentaryzacja linii wykonana w 2023 roku zostanie udostępniona po umówieniu wizji lokalnej

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający następujące warunki:

a. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny (sprzęt do wykonania prac będących zakresem zapytania), a także zatrudnionych pracowników zdolnych do realizacji zamówienia,
b. prowadzą przedsiębiorstwo zarejestrowane we właściwych rejestrach lub ewidencjach minimum od 2 lat
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d. posiadają ubezpieczenie OC (kwota do ustalenia przy podpisaniu umowy)
e. pracownicy posiadają inne wymagane prawem kwalifikacje i uprawnienia.

O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a. w ciągu dwóch lat przed rozpoczęciem postępowania nie wykonali żadnego zamówienia o podobnej specyfikacji lub wykonali je z nienależytą starannością,
b. są w stanie likwidacji lub których upadłość ogłoszono
c. zalegają z podatkami, opłatami lub składkami na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
d. jako osoby fizyczne zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

- **Oferty składane bez odbycia wizji lokalnej na terenie zakładu będą odrzucane!**
- **Informujemy również, iż ostateczne negocjacje będziemy prowadzić tylko z wybranymi oferentami**
- **Zastrzegamy prawo do podziału przedmiotu zamówienia i wyboru więcej niż jednego dostawcy.**
- **Zastrzegamy, że postępowanie przetargowe może zakończyć się w każdym czasie bez podania przyczyny.**
- **Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zlecenia będzie podpisanie umowy.**
- **Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny**
- **Ostateczny zakres usługi może ulec zmianie**

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Zalacznik2-Klauzuladotyczacawzajemnegopowierzeniadanych.pdf
2.	Zalacznik1-WarunkizakupuDyckerhoffPolskaSp_zo_o.pdf
3.	Zalacznik3_ZasadyfunkcjonowaniafirmobcychnaterenieDyckerhoffPolska.pdf
4.	Dokumenty 1.zip
5.	Dokumenty 2.zip

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Modernizacja linii 110 kV Radkowice - Nowiny II na podstawie przedstawionej inwentaryzacji		1	szt.	Wszystkie

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.6	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Gwarancja	0.2	Tak	Zwyżkowy	Nie
3.	Termin płatności	0.2	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie