Numer zapytania	Z1/3/1
Tytuł zapytania	Wykonanie rampy najazdowej - 58-160 Świebodzice
Kupiec prowadzący:	Kapturski, Tomasz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Kapturski, Tomasz
Data złożenia:	2023-07-20 08:02:49
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-07-20 08:10:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-07-28 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-07-27 14:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Dzień Dobry.

Proszę o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie prac budowlanych na terenie rozbudowywanego Zakładu Dyckerhoff Polska w Świebodzicach, ul. Świdnicka 57 . Do wykonania są następujące prac budowlane:

1. Wykonanie rampy najazdowej z prefabrykatów betonowych typu L, dostarczanych przez Inwestora. Naroża zamykające należy wykonać jako ściany żelbetowe o grubości 25 cm, zbrojonych dwustronnie siatką fi 12 mm o oczku 150x150 mm kotwionych chemicznie do istniejących prefabrykatów. Dodatkowo na ułożonej rampie należy wykonać nadlewkę w postaci ściany żelbetowej o grubości ściany tj 25 cm i wysokości 1,0 m zbrojonych dwustronnie siatką fi 12 mm o oczku 150x150 mm kotwionych chemicznie do istniejących prefabrykatów. Ścianę osadzamy na istniejący podłożu z warstwą wyrównującą w postaci stabilizacji. Według załączonego szkicu roboczego.
2. Wyrównanie i zagęszczenie terenu po usuniętej ścianie oporowej

Ofertę proszę przygotować z rozbiciem na poszczególne etapy:

1. Rama Najazdowa,

2.Wyrównanie i zagęszczenie terenu.

W ofercie proszę uwzględnić następujące parametry:

1. Koszty pracy sprzętu budowlanego do wykonywania prac budowlanych po stronie Wykonawcy.

1. Surowce: Beton, kruszywo, prąd, woda pod stronie Inwestora.

1. Ostateczna weryfikacji robót ziemnych po obmiarze geodezyjnym.

Termin realizacji: 14-22.08.2023..

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu lub odwołania go bez podania przyczyny.

Informujemy również, iż ostateczne negocjacje techniczno-cenowe będziemy prowadzić tylko z wybranymi oferentami!

Szkic sytuacyjny w załączeniu, ale istnieje również możliwość wizji w terenie

Osoba Kontaktowa w sprawach realizacji: Rafał Szymkiewicz tel: 48 41 346-6521; e mail: Rafal.Szymkiewicz@dyckerhoff.com

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	3368_230704161658_001.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Kompleksowe wykonanie rampy najazdowej z przefabrykatów typu L z nadbudową żelbetową.		1	szt.	Wszystkie
2.	Wyrównanie i zagęszczenie terenu zgodnie ze specyfikacją		1	szt.	Wszystkie

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.8	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin realizacji	0.2	Tak	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: Dyckerhoff Polska w Świebodzicach 58-160, ul. Świdnicka 57
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie