Numer zapytania	Z42/5/1
Tytuł zapytania	Modernizacja nawierzchni drogi przeciwpożarowej nr 2 na odcinku o długości 90 mb na terenie Cementowni Nowiny
Kupiec prowadzący:	Witos, Arkadiusz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Witos, Arkadiusz
Data złożenia:	2024-04-03 12:07:07
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-04-05 13:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-04-16 16:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-04-12 14:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania **„Modernizacja nawierzchni drogi przeciwpożarowej nr 2 na odcinku o długości 90 mb na terenie Cementowni Nowiny”**

Powierzchnia nawierzchni przeznaczonej do przebudowy drogi na odcinku o długości 90 mb ma powierzchnię łączną 927 m^2 i znajduje się między budynkiem Laboratorium a Stacją GST.

I. **Zakres prac:**

1. Rozbiórka nawierzchni bitumicznej drogi wraz z krawężnikami i chodnikiem z kostki betonowej wraz z warstwami podbudowy,
2. Wykonanie koryta drogowego,
3. Wykonanie nowej, pełniej konstrukcji drogi i pasa postojowego o nawierzchni z betonu cementowego zbrojonego
4. Ustawienie krawężników 20x30 na ławie betonowej z oporem z betonu B10 grubości 15 cm oraz podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm na całej długości przebudowanego odcinka drogi. Odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej umiejscowionego wzdłuż drogi.

Rozwiązanie wysokościowe.

Nawierzchnię drogi wysokościowo należy nawiązać do istniejącego ukształtowania terenu oraz drogi istniejącej. Przebudowywany odcinek projektowany jest na parametrach takich jak istniejąca droga tj. trzy pasy ruchu.

Droga będzie posiadała następujące spadki:

- Spadek podłużny zgodnie z załączonym rysunkiem niwelety drogi

- Spadek poprzeczny 2% w kierunku chodnika i istniejących krat wpustowych.

Rozwiązanie sytuacyjne.

Przebudowywany odcinek przebiega po trasie istniejącej drogi. Osie drogi pozostają bez zmian

1. **Warunki gruntowo- wodne.**

Z wykonanych odkrywek nawierzchni wynika, że górnymi warstwami nawierzchni jest

- Warstwy nawierzchni asfaltobetonowych o łącznej grubości 15 cm

- Podbudowa betonowa o grubości 20-40 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego 30 cm

- piasek 5-10 cm

Poniżej stwierdzono występowanie gruntów wysadzinowych.

1. **Konstrukcja nowej nawierzchni.**

Na całej szerokości drogi winna zostać wykonana nowa, betonowa konstrukcja nawierzchni. Dla obliczeń konstrukcji nawierzchni, z uwagi na duże obciążenie projektowanej drogi samochodami ciężarowymi typu TIR przyjęto kategorię ruchu KR 7. Konstrukcję zaprojektowano jako typową na podstawie katalogu typowych nawierzchni sztywnych.

Dla Grupy nośności G4 i kategorii ruchu KR 7 przyjęto rozwiązanie warstw dolnych nawierzchni typu 4:

- 25 cm - nawierzchnia betonowa z betonu klasy C30/37 napowietrzanego, zbrojenie włóknami
- warstwa poślizgowa z folii gr. 0,5 mm
- 10 cm - podbudowa z chudego betonu C8/10
- 20 cm z kruszywa łamanego 0-31,5 mm
- 35 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie
- 10 cm - warstwa odsączająco – wyrównująca z piasku

Łączna grubość nawierzchni:

25+10+20+35+10=100 cm

Nawierzchnia betonowa w technologii tradycyjnej z dopuszczeniem ręcznego ułożenia warstw betonu. Beton klasy C30/37 napowietrzany XC4, XF4, Cl 0,40, F150, grubość 25cm, zbrojony zbrojeniem rozproszonym z włókien z nacięciem i wypełnieniem dylatacji sznurem i masą zalewową.

Do napowietrzania mieszanki betonowej należy stosować domieszki napowietrzające, zgodne z normą PN-EN 934-2 i PN-EN 934-1. Należy pamiętać, że wytrzymałość końcowa betonu napowietrzonego ulegnie obniżeniu (ok. 10%) i fakt ten przy opracowaniu receptury należy uwzględnić.

Do wypełnienia szczelin należy stosować masę zalewową. Masy zalewowe można stosować na gorąco lub na zimno zgodnie z PN-EN 14188-1, PN-EN 14188-2. Wcześniej jednak należy w szczelinę po oczyszczeniu i zagruntowaniu włożyć wkładkę (kord, wałeczek z pianki poliuretanowej) w celu uszczelnienia i zmniejszenia wysokości szczeliny. Nacięcie i wypełnienie dylatacji sznurem i masą zalewową np. Mycoflex 4000

7. Odwodnienie.

Odprowadzenie wód deszczowych będzie odbywało się przez istniejące kraty wpustowe do przyłącza kanalizacji deszczowej. W trakcie wykonywania robót należy zdmontować istniejące wpustowe kraty żeliwne oraz studnie przykanalikowe oraz ponownie je zamontować wpasowując do nowej nawierzchni drogi. Należy dodatkowo zastosować pierścienie odciążające.

8. Roboty ziemne.

Pozyskany w trakcie rozbiórki materiał w postaci asfaltobetonu, betonu i ziemi z wykopów należy wywieźć poza teren zakładu i poddać recyclingowi. Odpady stanowią własności Wykonawcy.

W celu uzyskania oczekiwanej jakości wykonania inwestycji muszą być spełnione warunki normowe robót dotyczące przygotowania podłoża gruntowego, wykonania robót ziemnych, wykonania robót nawierzchniowych, natomiast materiały użyte do budowy muszą posiadać odpowiednie świadectwa jakości.

Technologia wykonania robót wg obowiązujących norm.

I. **Termin składania ofert**

Oferta powinna zawierać :

- **kosztorys szczegółowy z ceną ostateczną**

- termin realizacji

- warunki płatności

- gwarancję jakości

Ofertę proszę złożyć na platformie zakupowej

Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.

Link: https://www.dyckerhoff.pl/platforma-zakupowa

W tytule proszę podać:

Zapytanie ofertowe nr …….

„Modernizacja nawierzchni drogi przeciwpożarowej nr 2 na odcinku o długości 90 mb na terenie Cementowni Nowiny”

Termin składnia ofert: do 16.04.2024.

Termin realizacji zadania : do 31.07.2024.

Złożenie oferty po terminie jednoznacznie wyklucza oferenta z udziału w konkursie ofertowym.

Oferent obowiązany jest udokumentować doświadczenie w realizacji prac w analogicznym zakresie. Nadzór nad pracami powinna sprawować osoba z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej.

I. **Informacje dodatkowe**

Firma Obca pracująca na obszarze Cementowni Dyckerhoff Polska w Nowinach będzie zobowiązana do:

1. Przestrzegania zasad funkcjonowania firm obcych na terenie cementowni Dyckerhoff Polska opisanych w instrukcji w załączniku nr 2.
2. Utrzymywania oraz pozostawienia porządków na obiektach objętych w/w zakresem remontowym w czasie oraz po wykonaniu prac.
3. Przedstawienia warunków gwarancyjnych na w/w prace.
4. Zapewnienia przez co najmniej 72 godziny obsługi technicznej podczas rozruchu urządzeń po remoncie.
5. Dostarczenia listy pracowników z załączonymi (Formularz w załączniku nr 4):
    a. Aktualnymi badaniami lekarskimi;
    b. Aktualnymi potwierdzeniami szkoleń BHP;
    c. Niezbędnymi uprawnieniami i kwalifikacjami do wykonywania prac wynikających z umowy;
    d. Uprawnienia energetyczne dla prac związanych z eksploatacją (obsługa, konserwacja, remonty, montaż i prace kontrolno-pomiarowe).

I. **Dane kontaktowe**

W przypadku konieczności uzupełnienia informacji dotyczącej zapytania ofertowego prosimy o kontakt:

Sprawy techniczne:

Grzegorz Nowakowski

Tel.: +48 41 346 6410

Mobil: +48 661 947 554 e-mail: grzegorz.nowakowski@dyckerhoff.com

Sprawy handlowe:

Arkadiusz Witos

tel. +41 3466593 ; kom. 600 083475; e-mail: arkadiusz.witos@dyckerhoff.com .

Ważne informacje uzupełniające do przetargu ofertowego z którymi należy się zapoznać:

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2020 r. ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. z 2019r. poz. 1649) informujemy, że: Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Nowinach przy ul. Zakładowej 3, 26-052 Nowiny, posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu Załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia: 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014r z późniejszymi zmianami).

Załączamy link do ogólnie przyjętego Kodu Postępowania w Koncernie Buzzi Unicem SpA. Wnosimy o zapoznanie się i jego przestrzeganie w relacjach biznesowych z Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.

https://www.dyckerhoff.pl/kodeks-postepowania

Adres dostaw:

Dyckerhoff Polska Sp. z o.o., Cementownia Nowiny

Ul. Zakładowa 3, 26-052 Nowiny, Polska

Załączniki:

- Załącznik 1 – Ogólne warunki zakupu Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.
- Załącznik 2 – Zasady funkcjonowania firm obcych na terenie Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.
- Załącznik 3 – Klauzula dotycząca wzajemnego powierzenia danych
- Załącznik 4 – Wykaz pracowników i środków transportu

Załącznik nr 5 – szkic usytuowania modernizowanego odcinka drogi.

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2020 r. ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. z 2019r. poz. 1649) informujemy, że: Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Nowinach przy ul. Zakładowej 3, 26-052 Nowiny, posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu Załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia: 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014r z późniejszymi zmianami).

Załączamy link do ogólnie przyjętego Kodu Postępowania w Koncernie Buzzi Unicem SpA. Wnosimy o zapoznanie się i jego przestrzeganie w relacjach biznesowych z Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.

https://www.dyckerhoff.pl/kodeks-postepowania

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Załącznik _Zasady funkcjonowania firm obcych.docx
2.	Załącznik 1_Warunki zakupu Dyckerhoff Polska Sp_ z o_o.pdf
3.	Załącznik_F_Wykaz pracownicy i środki transportu.docx
4.	Przykład_Umowy_Realizacyjnej_DP.doc
5.	Załącznik _Klauzula dotycząca wzajemnego powierzenia danych.docx
6.	załącznik nr 5.pdf
7.	Zalacznik2-Klauzuladotyczacawzajemnegopowierzeniadanych (1).pdf
8.	Zalacznik3_ZasadyfunkcjonowaniafirmobcychnaterenieDyckerhoffPolska (1).pdf
9.	Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Dostaw i Usług Dyckerhoff Polska.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Modernizacja nawierzchni drogi przeciwpożarowej nr 2 na odcinku o długości 90 mb na terenie Cementowni Nowiny		1	szt.	Wszystkie

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.5	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin realizacji	0.25	Nie	Zniżkowy	Nie
3.	Gwarancja	0.25	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie