Numer zapytania	Z163/6/1
Tytuł zapytania	Budowa instalacji do transportu, magazynowania, dozowania i mieszania mąki wapiennej do produkcji cementu.
Kupiec prowadzący:	Palmowski, Jacek
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2025-04-17 15:10:24
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-04-17 16:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-05-23 09:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-05-16 15:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Budowa instalacji do transportu, magazynowania, dozowania i mieszania mąki wapiennej do produkcji cementu.

1. Opis projektu inwestycyjnego
Przedmiotem inwestycji jest zwiększenie zdolności produkcyjnych poprzez budowę instalacji do transportu, magazynowania, dozowania i mieszania mąki wapiennej do produkcji cementu na terenie zakładu Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. przy ul. Zakładowej 3 w Nowinach.

2. Przedmiot zapytania ofertowego
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest budowa instalacji do transportu, magazynowania, dozowania i mieszania mąki wapiennej. Projekt powinien być realizowany zgodnie z dokumentacją dołączoną do zapytania ofertowego oraz wymaganiami prawa, mającymi zastosowanie dla tego typu przedsięwzięć. Starosta Kielecki w dniu 2025.03.03 wydał decyzję nr 239 / 2025 o udzieleniu pozwolenia na budowę.
Przedmiot zamówienia będzie zgodny z warunkami niniejszego zapytania ofertowego, jeśli będzie spełniał warunki przedstawione w dokumentacji w sposób zgodny lub równoważny. Przedmiot zamówienia nie może mieć parametrów gorszych niż przedstawione w zapytaniu ofertowym. Odpowiedzialność za wyjaśnienie zakresu równoważności zaproponowanych parametrów spoczywa na składającym ofertę.

3. Zakres oferty / Podstawa wyceny - Lista projektowanych, modernizowanych, likwidowanych obiektów
UWAGA: Lokalizacja obiektów opisywanych w punktach 3.1 ; 3.2 znajduje się w (Załącznik nr 11 Projekt zagospodarowania terenu.
3.1. Instalacja transportu mąki wapiennej
1) Obiekt 1 - Rynny aeracyjne do transportu zmielonej maczki wapiennej wraz z instalacją odpylającą, zainstalowane na projektowanej estakadzie stalowej i projektowanych pomostach
2) Obiekt 2 - Przenośnik rurowy o długości 440m, zainstalowany na estakadzie stalowej wraz z instalacją odpylającą
3) Obiekt 3 - Stacja napędowa przenośnika rurowego
4) Obiekt 4 - Stacja zwrotna przenośnika rurowego
5) Obiekt 14 - Mur oporowy
6) Obiekt 15 (*) - Drogi i place
7) Obiekt 16 (*) - Częściowa przebudowa istniejących instalacji zewnętrznych wod.-kan. i technologicznych
(*) w obrębie instalacji transportu mąki wapiennej
3.2. Instalacja magazynowania i dozowania mąki do młynów cementu
1) Obiekt 5 - Przenośnik kubełkowy maczki wapiennej

2) Obiekt 6 - Silos na zmieloną mączkę wapienną o poj. 3000m3 wraz z odpylaczem
3) Obiekt 7 - Estakada do pneumatycznego transportu mączki wapiennej z silosu 3000 m3 do młynowni cementu MC1/2.3
4) Obiekt 8 - Estakada do komunikacji między silosem 3000 m3 do młynowni cementu MC3
5) Obiekt 10 – Silos pyłu by-pass o pojemności 75 m3 – tylko fundament
6) Obiekt 13 - Demontaż nieużywanego podziemnego, jednokomorowego, dwupłaszczowego zbiornika paliwa (olej lekki) o poj. 100 m3
7) Obiekt 15 (*) - Place manewrowe i drogi dojazdowe
8) Obiekt 16 (*) - Częściowa przebudowa istniejących instalacji zewnętrznych wod.-kan. Technologicznych
(*) w obrębie instalacji magazynowania i dozowania mąki do młynów cementu

3.3. Podstawa wyceny

1) Projekt techniczny (Załącznik nr 7)
2) Model 3D instalacji i schematy technologiczne (Załącznik nr 8)
3) Projekt budowlany (Załącznik nr 9)
4) Harmonogram (Załącznik nr 8)
5) Wizja lokalna
6) Końcowa dokumentacja przekazana przez Zamawiającego w trakcie wizji lokalnej
7) Pozostałe załączniki

4. Harmonogram wykonania prac

Planowany termin wykonania zadania:
Zgodnie z załączonym harmonogramem ramowym – (Załącznik nr 8), gdzie 13 Marca 2026 roku jest ostatecznym terminem zakończenia wszystkich prac mechanicznych.
Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającego szczegółowy harmonogram prac.

5. Termin składania ofert

Termin składania ofert do 17.05.2025.
Termin zadawania pytań do 13.05.2025

6. Oferta cenowa powinna zawierać wycenę poniższych pozycji

UWAGA: Lokalizacja obiektów opisywanych w 6.1; 6.2 znajduje się w (Załączniku nr 11 Projekt zagospodarowania terenu).
6.1. Zakres prac budowlanych zgodnie z „Projektem Technicznym Branża Konstrukcyjna, wykonanym przez firmy „Biko-Serwis" oraz BP Metal Projekt sp. z o.o." (FUNDAMENTY, KONSTRUKCJA, MONTAŻ)
6.1.1. Instalacja transportu mąki wapiennej
1) Obiekt nr 1 Estakada stalowa i konstrukcja wsporcza do transportu zmielonej mączki wapiennej, fundamenty rynien aeracyjnych j (PT-1_Rynny aeracyjne)
2) Obiekt nr 2 Fundamenty przenośnika rurowego (PT-2_PC) oraz konstrukcja stalowa z montażem wg. Projektu firmy Beumer
3) Obiekt nr 3 Stacja napędowa przenośnika rurowego – fundamenty, konstrukcja stalowa i obudowa (PT-3_Stacja napędowa)
4) Obiekt nr 4 Stacja zwrotna przenośnika rurowego – fundamenty, konstrukcja stalowa i obudowa (PT-4_Stacja zwrotna
5) Obiekt nr 14 Mur oporowy przy stacji zwrotnej
6) Obiekt nr 15 Drogi i place – przebudowa dróg dojazdowych i odtworzenie istniejącej nawierzchni w obszarze fundamentów przenośnika rurowego, stacji napędowej przenośnika rurowego i stacji zwrotnej przenośnika rurowego
7) Obiekt 16 Przebudowa istniejących instalacji zewnętrznych wod.-kan. i technologicznych w obszarze fundamentów estakady rynien aeracyjnych oraz fundamentów przenośnika rurowego
6.1.2. Instalacja magazynowania i dozowania mąki do młynów cementu
1) Obiekt 5 - Przenośnik kubełkowy maczki wapiennej – fundament wspólny dla przenośnika kubełkowego mączki wapiennej i stacji napędowej przenośnika rurowego
2) Obiekt nr 6 - Silos na zmieloną mączkę wapienną o poj. 3000m3 – fundament, konstrukcja stalowa silosu zgodnie z projektem: „Budowa instalacji do transportu dozowania i mieszania mąki wapiennej do produkcji cementu na terenie Dyckerhoff Polska sp. z o.o. – Obiekt nr 6 silos 3000m3" opracowany przez BP Metal Projekt sp. z o.o. (PT-6_silos3000)
3) Obiekt nr 7 - Estakada do pneumatycznego transportu mączki wapiennej z silosu 3000 m3 do młynowni cementu MC1/2.3 – konstrukcja stalowa wraz montażem.
4) Obiekt 8 - Estakada do komunikacji między silosem 3000 m3 do młynowni cementu MC3 konstrukcja stalowa (PT-8_Estakada do komunikacji silos 3000-MC3)
5) Obiekt 13 - Demontaż nieużywanego podziemnego, jednokomorowego, dwupłaszczowego zbiornika paliwa (olej lekki) o poj. 100 m3 wg. (PT -10_Projekt rozbiórki zbiornika)
6) Obiekt nr 10 – Fundament silosu 75m3 (PT-10_Silos 75m3) – fundament z otworzeniem istniejącej nawierzchni, zakres prac nie obejmuje konstrukcji stalowej silosu
7) Obiekt 15 - Drogi i place – przebudowa dróg dojazdowych i odtworzenie istniejącej nawierzchni w obszarze Przenośnika kubełkowego mączki wapiennej i Silosu na zmieloną mączkę wapienną o poj. 3000 m3
8) Obiekt 16 - Przebudowa istniejących instalacji zewnętrznych w tym kanalizacji deszczowej w obszarze Przenośnika kubełkowego mączki wapiennej i Silosu na zmieloną mączkę wapienną o poj. 3000 m3
6.2. Zakres technologiczny zgodnie z Projektem Technicznym BranżaTechnologiczna, wykonanym przez firmy „Biko-Serwis" i BEUMER GMBH

(WYKONANIE I MONTAŻ URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH ORAZ MONTAŻ GŁOWNYCH URZĄDZEŃ DOSTARCZONYCH PRZEZ ZAMAWIAJCEGO)
6.2.1. Instalacja transportu mąki wapiennej
1) Obiekt nr 1 - Instalacja odbioru i transportu mąki wapiennej . Wykonanie i montaż rozdzielaczy walcowych, kaskad oraz rynnien aeracyjnych wraz z instalacją odpylającą (odpylacz dostarczony) oraz wentylatorami nadmuchowymi i magnetyzerem zainstalowane na zaprojektowanej estakadzie stalowej i pomostach.
2) Obiekt nr 2 - Przenośnik rurowy o długości 440m dostarczony przez firmę Beumer. Montaż kompletnego przenośnika na przygotowanej konstrukcji wsporczej i moście. Montaż osłon i zadaszenia oraz pozostałych elementów wyposażenia zgodnie z dokumentacją
3) Obiekt nr 3 - Stacja napędowa przenośnika rurowego. Montaż wysypu z przenośnika do elewatora (dostawa Beumer) , montaż odpylacza z lejem i wentylatorem (dostawa) , wykonanie i montaż podajnika celkowego i ślimakowego , wykonanie i montaż rurociągów odpylających włącznie z rurociągiem elewatora. Montaż wciągnika dostarczonego przez zamawiającego .
4) Obiekt nr 4 – stacja napędowa zwrotna, wyposażona w zbiornik buforowy z którego to materiał będzie trafiał na przenośnik taśmowy. Na stacji tej będzie znajdował się też naciąg przenośnika oraz instalacja odpylania wraz z rurociągami
6.2.2. Instalacja magazynowania mąki dla młynów cementu
1) Obiekt 5 – Przenośnik kubełkowy, dostarczony przez firmę Beumer wraz z systemem odbioru mąki dostarczanym i zamontowanym przez wykonawcę.
2) Obiekt nr 6 - Silos na zmieloną mączkę wapienną o poj. 3000m3.
Silos będzie posiadał areowane dno, instalację odpylania i elementy osprzętu w górnej części.
UWAGA: Prace konstrukcyjno-budowlane, technologiczne i instalacyjne powinny być wykonywane pod nadzorem osób z odpowiednimi dla danej branży uprawnieniami budowlanymi. Wytyczenie w terenie, montaż konstrukcji oraz inwentaryzacja powykonawcza powinna być wykonywana przez uprawnionego geodetę. Zleceniobiorca odpowiada za odbiór i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie inwestycji będącej przedmiotem zapytania ofertowego.
Oferta winna zawierać kosztorys w formie tabeli elementów scalonych w rozbiciu na wszystkie elementy fundamentów, konstrukcji stalowych zawierające koszt wykonani, dostawy i montażu.
Po akceptacji oferty, wybrany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kosztorys szczegółowy prac, który będzie stanowił załącznik do umowy.
Wszystkie ceny należy przedstawić w PLN netto.

7. Dane kontaktowe
Sprawy techniczne:
inż. Grzegorz Mojecki
tel. +48 667 636 659
tel. +48 41 346 60 40
E-mail: grzegorz.mojecki@dyckerhoff.com
Sprawy budowlane:
inż. Grzegorz Nowakowski
tel. +48 661 947 554
tel. +48 41 346 64 10
E-mail: grzegorz.nowakowski@dyckerhoff.com
Sprawy handlowe:
przedstawiciel dz. Zakupów
Jacek Palmowski
tel. 041 346 65 22
tel +48 697 032 143
E-Mail: jacek.palmowski@dyckerhoff.com

8. Adres dostawy
Dyckerhoff Polska sp. z o.o., Cementownia Nowiny
ul. Zakładowa 3,
26-052 Nowiny, Polska

9. Załączniki
Załącznik nr 1 Ogólne warunki zakupu Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.
Załącznik nr 2 Zasady funkcjonowania firm obcych na terenie Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.
Załącznik nr 3 Klauzula dotycząca wzajemnego powierzenia danych
Załącznik nr 4 Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa
Załącznik nr 5 Wymagania elektryczne
Załącznik nr 6 Zapytanie ofertowe do przetargu
Załącznik nr 7 Projekt techniczny - plik w 2 częściach
Załącznik nr 8 Schemat Technologiczny + Roboczy Model 3D + Harmonogram ramowy
Załącznik nr 9 Projekt Budowlany
Załącznik nr 10 Wzór Umowy
Załącznik nr 11 Plan zagospodarowania terenu

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Załącznik nr 1 - Ogólne warunki zakupu Dyckerhoff Polska Sp_ z o_o_.pdf
2.	Załącznik nr 2 - I_Zasady funkcjonowania firm obcych.pdf
3.	Załącznik nr 3 - Klauzula dotycząca wzajemnego powierzenia danych.pdf
4.	Załącznik nr 5 - Wymagania_elektryczne.pdf
5.	Załącznik nr 6 - 20250417ZapytanieBudowaInstalacjiLLT Z163.pdf
6.	Załacznik nr 8 - Technologia&Flowsheet&HarmonogramRamowy.zip
7.	załącznik nr 9 - pr_ budowlany.zip
8.	Załącznik nr 10 - WzórUmowy.pdf
9.	Załącznik nr 11 - PZT_00_2025-02-26.pdf
10.	Załącznik nr 7 - Projekt Techniczny pt2.zip
11.	Załącznik nr 7 - Projekt Techniczny pt1.zip
12.	Załącznik nr 4 -Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Budowa instalacji do transportu, magazynowania, dozowania i mieszania mąki wapiennej do produkcji cementu.		1	szt.	Pozostałe

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.8	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Doświadczenie	0.1	Nie	Zwyżkowy	Nie
3.	Gwarancja	0.1	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
4.	Dodatkowe warunki formalne: 1) Spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 7. 2) Złożenie oferty w terminie. 3) Termin wykonania zgodnie z harmonogramem ramowym w pkt 4. 4) Przygotowanie oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 3. 5) Przedstawienie wszystkich wymaganych załączników do zapytania ofertowego. 6) Zakres oferowanego zamówienia jest zgodny z określonymi wymogami. 7) Posiadanie lub gotowość do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. wartości oferty 8) Doświadczenie - lista min. 4 zrealizowanych zamówień w ciągu ostatnich 5 lat na kwotę nie mniejszą niż 5 000 000 PLN netto każda, w zakresie budowy instalacji przemysłowych w branży cementowej lub pokrewnej (zlecający ma prawo zażądać przedstawienia dokumentów w celu weryfikacji) 9) Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu ofertowym załączony i podpisany (Załącznik nr 9) Niespełnienie któregokolwiek z powyższych kryteriów spowoduje odrzucenie – oferta nie będzie podlegała dalszej ocenie, przy czym istnieje możliwość uzupełnienia oferty, jeśli Zamawiający uzna, że jej weryfikacja będzie wymagała wyjaśnienia informacji zawartych w ofercie. W takich przypadkach, odrzucenie oferty nastąpi, jeśli Oferent nie uzupełni złożonej oferty w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od otrzymania od Zamawiającego wezwania do uzupełnienia. W przypadku uzupełnienia oferty przez Oferenta, Zamawiający dokona ponownej oceny oferty biorąc pod uwagę dostarczone uzupełnienia. Ponowny brak spełnienia któregokolwiek z powyższych kryteriów spowoduje odrzucenie oferty bez możliwości jej ponownego uzupełnienia.

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie